Le parc du Temps des cerises: ouvrir le champ des possibles

A Saint-Denis, le parc du Temps des cerises offre un nouvel espace de détente aux travailleurs et habitants, dans un cadre urbain où le végétal adoucit le temps. Entre bosquets verdoyants, où l'on peut s'adonner au fitness et autres jeux, et la grande pelouse centrale et sa halle des sports, l'affluence est au rendez-vous pour profiter des plaisirs d'un grand jardin de ville.

out près du Stade de France, le parc du Temps des cerises complète le réaménagement d'une grande emprise industrielle en une ZAC mêlant habitations, bureaux et commerces. C'est aujourd'hui un jardin ouvert sur la ville, un lieu où l'on s'arrête, que l'on traverse, et animé par les joueurs de ballons, les joggeurs du dimanche, les enfants sortis de l'école. Pour arriver à ce résultat réussi, l'entreprise Marcel Villette, qui a réalisé les travaux, a mis en œuvre tous ses savoir-faire. Explications.

Un jardin en deux parties

Le parc se compose en deux entités : "des 'bosquets sportifs' accueillent les équipements demandés et s'installent en enfilade pour profiter de la longueur de la parcelle. Ensuite, une grande pelouse centrale, jouxtée par la halle des sports, crée une respiration au sein de ce milieu urbain dense" expliquent Sylvanie Grée et Claire Trapenard, paysagistes concepteurs associées de l'agence D'ici là Paysages et Territoires, mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre. "Les travaux se sont déroulés sur 14 mois de façon discontinue, pour suivre l'avancement d'ID Verde qui a d'abord réalisé



Un platelage bois en surplomb du bassin accueille des chaises longues permettant aux usagers de profiter d'un bain de soleil. Le bassin est planté de saules nains, iris des marais...

les fonds de forme des circulations. Ensuite, nous avons pu apporter la terre véaétale, réaliser les terrassements complémentaires et planter" explique Benoît Larivière, conducteur de travaux principal chez Marcel Villette.

FICHE TECHNIQUE

- Surface : 1 ha
- Maîtrise d'ouvrage : SEM Plaine Commune Développement
- Maîtrise d'œuvre : D'ici là Paysages et Territoires, paysagistes concepteurs mandataires ; Techni'Cité, BET VRD ; Exploration Architecture pour la halle
- Entreprises : Lot VRD, ID Verde Ile-de-France Est ; lot espaces verts, Marcel Villette ; lot éclairage, Prunevieille ; lot halle, SMC2; contrôle technique,
- Mobilier : Aréa, bancs ; Acropose, poubelles; Durbanis, galets
- Dates des travaux : juillet 2015/juin 2016
- Coût de l'opération : 2 500 000 € HT

Du gazon de plaquage pour une rapidité d'installation

"Au niveau de la pelouse centrale, une couche de terre végétale de 30 cm a été apportée et ensuite travaillée comme pour la réalisation d'un semis. Mais, dans un souci de rapidité d'installation, nous avons installé du gazon de plaquage sur les 1 700 m² de la pelouse (10 €/m² avec main d'œuvre, sans fond de forme)" précise Benoît Larivière. De grandes allées de 4 m de large, en béton lissé par hélicoptère (65 €/m² sans fond de forme) permettent de traverser le jardin. Ce traitement très épuré permet de contraster avec la générosité des végétaux et d'appuyer l'ambiance végétale

Un bassin de récupération des equx

De l'autre côté du jardin, le long de la rue Camille Moke, un bassin de récupération des eaux de pluie, appelé jardin frais, offre une autre ambiance. "Les allées sont pentées latéralement vers des cunettes en inox qui conduisent l'eau jusqu'au bassin étanché" ajoute Sylvanie Grée. Là aussi, 30 cm de terre végétale ont été apportés puis plantés d'Iris pseudacorus, Carex panicea, C. pendula, C. riparia. Butomus umbellatus, Juncus ensifolius, J. inflexus ou encore Mentha aquatica, avec une densité de 9/m². Sur un des côtés du bassin en interface avec la rue, l'alignement arboré existant a été doublé d'un alignement de cépées de Prunus 'Accolade' (31 U), pour épaissir la frange végétale. D'autres cépées ont été plantées, dont des amélanchiers, Corylus Colurna, Alnus glutinosa et Salix alba (57 U au total), au sein de fosses de 8 m³ et ont été tuteurés en biais. Sur les surfaces minérales, les autres arbres plantés ont été équipés d'un ancrage de motte, comme pour les Acer platanoides en 40/45.

Le végétal pour inscrire les équipements sportifs

Plusieurs poches arborées ont été créées pour intégrer l'aire de jeux, l'aire de fitness et la piste finlandaise (piste en mulch pour l'entraînement des coureurs). "Pour créer ces espaces, nous avons réalisé des modelés de terre et planté les arbres de façon très dense pour donner une impression de naturel. Ainsi, les arbres ont été plantés tous les 1 à 2m au sein de fosses continues. On retrouve des Acer campestre (59 U), A. platanoides (17 U), Quercus petraea (14 U), Fagus sylvatica (44 U) et Betula pendula (109). Les arbres en 16/18 et 20/25 ont été équipés d'un tuteurage bipode, tandis que les sujets de 25/30 à 40/45 bénéficient d'un système tripode. L'écrin végétal est complété par une strate basse de quelques arbustes et de vivaces au port compact, qui nécessitent peu d'entretien et peu de taille (ex : Pachyphragma macrophyllum. Salvia glutinosa, Acanthus hungaricus, Artemisia 'Powis Castle') et qui ont été installés sur 40 cm de terre végétale. Au total, nous avons planté pas moins de 25 000 vivaces et 300 arbres, la livraison s'étant effectuée en trois temps (arbres, arbustes, puis vivaces) afin de gérer le stockage sur le chantier" relate Benoît Larivière. Pour éviter le piétinement des plantations, des ganivelles ont été installées le temps de l'installation de la végétation.

Un important chantier de plantation donc, qui s'est déroulé sans encombre. Inauguré en 2016, le jour de l'ouverture de l'Euro de football, le parc du Temps des cerises a, d'entrée de jeu, comblé les habitants, sportifs ou promeneurs, qui fréquentent aujourd'hui quotidiennement ce bel espace de nature urbaine.



Un système de gradins, en béton lissé par hélicoptère (375 €/m²), descend vers le jardin frais et permet aux usagers de profiter d'un solarium. Une allée de cépées Prunus 'Accolade' en 350/400 (3 tr min) double l'alignement existant.

